

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ	ชื่อม่านอากาศพร้อมติดตั้ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลปทุมธานี	
๒. วงเงินงบจัดสรร	๖๒๒,๔๕๐.- บาท	
๓. ลักษณะงาน	ม่านอากาศพร้อมติดตั้ง	
โดยสังเขป		
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐	เป็นเงิน ๔๕๙,๐๗๔.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๔๒๒,๗๓๒.-บาท	
งานระบบไฟฟ้า		๒๘,๔๓๖.- บาท
ครุภัณฑ์		๓๙๔,๒๙๖.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายจตุรงค์ อินทรสร	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๒ นายสุทัศน์ เชิงคำ	กรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๓ นายไพโรจน์ เรืองสว่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง	

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ติดตั้งผ่านอากาศหน้าห้องตรวจ อาคารผู้ป่วยนอก		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบำรุงรักษา โรงพยาบาลปทุมธานี		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 0	พื้นที่อาคาร	-	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	0	แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น
<input type="checkbox"/>	ใช้ราคากระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลางเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เดือน มกราคม 2558			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เสาเข็ม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	28,436		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	37,177		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	394,296		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	421,897		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		459,074		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		459,074		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	-	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(นายจตุรงค์ อินทรสร)

ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ เริงคำ)

กรรมการ

(นายไพโรจน์ เรืองสว่าง)

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ม่านอากาศพร้อมติดตั้ง  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่  
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ทุน)							
	<b>I. งานระบบไฟฟ้า</b>							
	- SWITCH 1-WAY 15A 250V	ชุด	21	30	630	80	1,680	2,310.00
	- LIMIT SWITCH 1.5 A 250V	ชุด	21	500	10,500	115	2,415	12,915.00
	- CB 1 P. 16 A	ชุด	3	135	405	-	-	405.00
	- CABLE THW 1.5 SQ.MM.	ม.	202	5.43	1,096.86	5	1,010	2,106.86
	- CABLE THW 4 SQ.MM.	ม.	81	12.12	981.72	10	810	1,791.72
	- CONDUIT PVC Dia 20 MM	ม.	118	13.75	1,622.50	23	2,714	4,336.50
	- SUPPORT HANGER & ACCESSORIES	LOT	1	4,570.82	4,570.82	-	-	4,570.82
	<b>รวมระบบไฟฟ้า</b>				<b>19,807</b>		<b>8,629</b>	<b>28,436</b>
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	<b>I. ครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>							
	- ม่านอากาศ	เครื่อง	21	18,126	380,646	650	13,650	394,296
	<b>รวม</b>				<b>380,646</b>		<b>13,650</b>	<b>394,296</b>
<p>หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

(นายจตุรงค์ อินทรสร)  
ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ เริงคำ)  
กรรมการ

(นายไพโรจน์ เรืองสว่าง)  
กรรมการ