

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


## ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคารสำนักงาน		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลปทุมธานี		
<input type="checkbox"/>	รายการก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่		
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลางตามแบบ ปร. 4	จำนวน	12	แผ่น
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2560
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารสำนักงาน	1,504,544.90	1.3042	1,962,227.46	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	4,725.00		4,725.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,966,952.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน		1,966,900.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ)

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวบุษราคัม หอมจำปา)

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุทัศน์ เริงคำ)

กำหนดราคากลางก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหอจดเลียด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเสักรรรม โรงพยาบาลปทุมธานี  
 กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560  
 รายงานเลขที่

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งานและฝุ่นละออง	15	ตร.ม.	315.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
	รวมเป็นเงิน				4,725.00		0.00	4,725.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ							4,725.00	

(.....  
 อนุ  
 นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ  
 ประธานกรรมการ

(.....  
 ฐ  
 นางสาวเชรดา คัม ทองจำปา  
 กรรมการ

(.....  
 ฐ  
 นายสุทัศน์ เจริญคำ  
 กรรมการ

กำหนดราคาการก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหออดเค็ด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
งานเตรียมการ								
- งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ	1	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
				0.00		2,500.00	2,500.00	
หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1 งานติดตั้งผนังและเพดานห้องผสมยาและห้องพักอากาศ								
- งานติดตั้งเพดานสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต Sandwich Ceiling Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.	24	ตร.ม	1,400.00	33,600.00	240.00	5,760.00	39,360.00	
- งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต Sandwich Wall Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.	55	ตร.ม	1,400.00	77,000.00	240.00	13,200.00	90,200.00	
- งานติดตั้งผนังห้อง Sandwich Panel Pu 100 มม.	9	ตร.ม	1,800.00	16,200.00	240.00	2,160.00	18,360.00	
Sandwich Panel Polyurethane (Pu) 50 มม.								
- งานติดตั้งอลูมิเนียมผนังห้องและพัชชิงผนังห้อง	32	เมตร	650.00	20,800.00	240.00	7,680.00	28,480.00	
Aluminium Angle & PVC Curve								
- งานติดตั้งชุดยึดคานและแขวนเพดาน	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	12,000.00	
Aluminium Beam Support For Ceiling Panel								
- งานติดตั้งชุดกรอบรับชุดโคมไฟแสงสว่าง	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	3,000.00	3,000.00	9,500.00	
Steel Cover Of Ceiling Panel Cut - Out For Lighting								
- งานติดตั้งชุดกรอบรับชุดพัดลมเทอร์	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	1,200.00	4,800.00	16,000.00	

(.....) *Orn* (.....) *Orn* (.....)

นางสาวอัมพร อนุรักษ์สันติ นางสาวบุษราคัม ทองจำปา

ประธานกรรมการ กรรมการ

นายสุทัศน์ เสงี่ยม

กรรมการ

กำหนดราคาตกค้างก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคาตกกลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

กำหนดราคาตกกลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
Aluminium Frame Filter Supply Air								
- งานอื่น	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
Fitting Parts , Silicone , Bolt & Nut , Washer								
2.2 งานติดตั้งเพดานห้องทำงาน								
- งานติดตั้งเพดานสำเร็จพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต Sandwich Ceiling Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.	10	ตร.ม	1,400.00	14,000.00	240.00	2,400.00	16,400.00	
2.3 งานติดตั้งประตู								
- D1 งานติดตั้งประตู Double Swing ทางเดียว (Semi Air Tight Door)	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	5,000.00	5,000.00	59,000.00	
Integral Type Sandwich Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.								
ขนาด W 1,600 x H2,000 มม. พร้อมช่องกรงจมอง								
- D2 งานติดตั้งประตู Single Swing ทางเดียว (Semi Air Tight Door)	2	ชุด	27,000.00	54,000.00	4,500.00	9,000.00	63,000.00	
Integral Type Sandwich Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.								
ขนาด W 800 x H2,000 มม.พร้อมช่องกรงจมอง								
- D3 งานติดตั้งประตู Single Swing ทางเดียว (Semi Air Tight Door)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	4,500.00	4,500.00	34,500.00	
Integral Type Sandwich Panel Polyurethane (Pu) 100 มม.								

(.....) *Orn* นางสาวอัมพร ณรงค์สินดี ประธานกรรมการ

(.....) *สุภา* นางสาวบุษราคัม ทอมจำปา กรรมการ

(.....) *PTP* นายสุทัศน์ เสงี่ยม กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางปลอดเชื้อ (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
ขนาด W 800 x H2,000 มม.พร้อมช่องกระจกมอง								
- D4 งานติดตั้งประตู Double Swing ทางเดียว (Semi Air Tight Door)	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	
Integral Type Sandwich Panel Polyurethane (Pu) 42 มม.								
ขนาด W 1,600 x H2,000 มม. พร้อมช่องกระจกมอง								
และติดตั้ง Pass Box สแตนเลสที่บานประตู								
2.5 งานพื้นห้อง								
- Floor พื้น Epoxy 3 มม. Clean room	24	ตร.ม	1,200.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>417,100.00</b>		<b>67,500.00</b>	<b>484,600.00</b>	
<b>หมวดระบบปรับอากาศ</b>								
3.1 Air Handling Unit for LAB Room, OFFICE Room	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	8,000.00	8,000.00	208,000.00	
- Capacity 72,000 BTUH 2,000 CFM								
- Double Skin Panel 50 mm Thickness Insulation PU, Foam								
- Cooling Coil (2 Cir.)								
- Heat Pump Heating Process และ Dehumidifying Process								
- Backward Curve Centrifugal Plug Fan								
- Motor Totally Enclose Fan Cooled (TEFC)								

(.....) *Orn* (.....) *ฐ* (.....) *Dr. Phm*  
 นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ นางสาวชรัตัน ทองจำปา นายสุทัศน์ เสงี่ยม  
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กำหนดราคาติดตั้ง จ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
			ต่อหน่วยบาท	รวมบาท	ต่อหน่วยบาท	รวมบาท		
- Power Supply 380 Volt / 3 Phase								
- UV Light								
- Pre Filter Efficiency 20-25 %								
- Medium Filter Efficiency 90-95 %								
- Expansion Valve								
3.2 Air Condensing Unit Capacity 36,000 BTUH	2	ชุด	38,000.00	76,000.00	2,000.00	4,000.00	80,000.00	
- Power Supply 380 Volt / 3 Phase								
- Compressor Scroll Type								
3.3 Pre-Cool Fresh Air Condensing Unit Capacity 12,000 BTUH	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,500.00	1,500.00	17,000.00	
- Power Supply 380 Volt / 3 Phase								
- Compressor Scroll Type								
3.4 Heatpump Unit Capacity 38,000 BTUH	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00	
- Power Supply 380 Volt / 3 Phase								
- Compressor Scroll Type								
3.5 เครื่องระบายอากาศ (Exhaust Fan) 100-250 CFM.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
- Power Supply 380 Volt / 3 Phase								

(.....) (.....) (.....)

นางสาวอัมพร นรงค์สันติ (.....) (.....) (.....)

ประธานกรรมการ (.....) (.....) (.....)

นางสาวบุษราคัม ทอมจำปา (.....) (.....) (.....)

กรรมการ (.....) (.....) (.....)

นายสุทัศน์ เจริญคำ (.....) (.....) (.....)

กรรมการ (.....) (.....) (.....)

กำหนดราคากลางก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	บาท	บาท	
3.6 งานติดตั้ง Air Handling Unit And Heat Pump. Unit									
- ท่อระบายบ่ท่ของแดงแข็ง 3/8" Type L	12	เมตร	105.00	1,260.00	30.00	360.00	1,620.00		
- ท่อน้ยาแบบท่ของแดงแข็ง 5/8" Type L	12	เมตร	239.16	2,869.92	65.00	780.00	3,649.92		
- ฉนวนยางหุ้มท่ (Insulation Tube) ทนฯ 5/8"	18	เมตร	76.50	1,377.00	16.00	288.00	1,665.00		
- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	3	Pcs.	470.00	1,410.00	60.00	180.00	1,590.00		
- กระจกเขี้น้ยาและความชื้น (Sight Glass)	3	Pcs.	380.00	1,140.00	60.00	180.00	1,320.00		
- งานเดินท่อน้ท่ทั้งหมดที่ฉนวน	8	เมตร	94.00	752.00	43.00	344.00	1,096.00		
- ฐานรองเครื่องชุด Air Handling Unit	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00		
- น้ยา R-22 พร้อม Vacuum Test กอนขาร้กน้ยา	36	Kg.	113.00	4,068.00	80.00	2,880.00	6,948.00		
- Installation Accessories Materials	1	งาน	3,575.38	3,575.38	0.00	0.00	3,575.38		
3.7 งานติดตั้ง Exhaust Fan Unit									
- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Fan Unit	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00		
- Installation Accessories Materials	1	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>366,952.30</b>		<b>27,512.00</b>	<b>394,464.30</b>		

(.....) *Oni*  
นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ  
ประธานกรรมการ

(.....) *g*  
นางสาวบุษราคัม ทอมจำปา  
กรรมการ

(.....) *Atorn*  
นายสุทัศน์ เสงค้  
กรรมการ

กำหนดราคากลางก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
 หมายเลขที่ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560  
 รายการเลขที่

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
หมวดงานติดตั้งระบบท่อส่งลม (Duct System)								
4.1 งานติดตั้งระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ (Exhaust)								
- งานท่อลมระบายอากาศ (Exhaust Air Duct) ฉนวนหุ้มท่อลม (Close Cell Insu	90	ตร.ฟุต	35.00	3,150.00	40.00	3,600.00	6,750.00	
- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 8" x 8"	1	ชุด	437.00	437.00	100.00	100.00	537.00	
- หน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) 12" x 12"	1	ชุด	1,139.00	1,139.00	150.00	150.00	1,289.00	
- Duct Accessories Materials	1	งาน	945.20	945.20	0.00	0.00	945.20	
4.2 งานติดตั้งท่อลมส่งพร้อมอุปกรณ์ (Supply Air Duct)								
- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Supply Air Duct)	350	ตร.ฟุต	35.00	12,250.00	40.00	14,000.00	26,250.00	
พร้อมฉนวนหุ้มท่อลม (Close Cell Insulation) หนา 1"								
- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 24" x 12"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	400.00	400.00	6,900.00	
- ท่อลมแบบกลมชนิด Flexible Duct Ø 10"	4	ชุด	2,400.00	9,600.00	400.00	1,600.00	11,200.00	
- Duct Silencer	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	800.00	800.00	23,200.00	
4.3 HEPA BOX Filter Unit								
- HEPA Filter Efficiency 99.99 % (24"x48")	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,500.00	2,500.00	17,000.00	
4.4 Pressure Damper Unit								
	3	ชุด	3,700.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	

(.....) (.....) (.....)  
 นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ นายสาธิตพรรัตน์ หอมจำปา นายสุทัศน์ เจริญคำ  
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ



กำหนดราคากลางก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารนาศึกกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559




รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	บาท	บาท	
4.5 งานติดตั้งท่อลมกลับพร้อมอุปกรณ์ (Return Air Duct)									
- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Return Air Duct)	245	ตร.ฟุต	35.00	8,575.00	40.00	9,800.00	18,375.00		
พร้อมฉนวนฉนวนหุ้มท่อลม (Close Cell Insulation) ทนไฟ 1"									
- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 24" x 12"	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	400.00	400.00	7,600.00		
- หน้ากากลมกลับ (Return Air Grille) 24" x 24"	3	ชุด	1,139.00	3,417.00	200.00	600.00	4,017.00		
- Duct Accessories Materials	1	งาน	3,838.40	3,838.40	0.00	0.00	3,838.40		
4.6 งานติดตั้งท่อลมบริสุทธิ์ (Fresh Air)									
- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Fresh Air Duct) 12" x 12"	95	ตร.ฟุต	35.00	3,325.00	40.00	3,800.00	7,125.00		
พร้อมฉนวนฉนวนหุ้มท่อลม (Close Cell Insulation) ทนไฟ 1/2"									
- หน้ากากลมบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille) 14" x 14"	1	ชุด	845.00	845.00	150.00	150.00	995.00		
- Duct Accessories Materials	1	งาน	834.00	834.00	0.00	0.00	834.00		
<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>110,055.60</b>		<b>37,900.00</b>	<b>147,955.60</b>		

(.....) *Orin* (.....) *Orin* (.....)  
 นางสาวอัมพร นรงค์สันติ นางสาวบุษราคัม หอมจำปา  
 ประธานกรรมการ กรรมการ

(.....) *Atorn* (.....)  
 นายสุทัศน์ เชื้อคำ  
 กรรมการ

กำหนดราคากลางก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี  
 กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
 แบบเลขที่ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560  
 รายการเลขที่

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท		
<b>หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมแรงดัน</b>								
<b>5.1 ชุดควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ</b>								
- ตู้ลิฟต์ยี่ห้อ	1	ชุด	17,400.00	17,400.00	4,000.00	4,000.00	21,400.00	
- Inverter Control For AHU	2	ชุด	22,400.00	44,800.00	2,800.00	5,600.00	50,400.00	
- Inverter Control For EXU	1	ชุด	19,000.00	18,000.00	2,800.00	2,800.00	20,800.00	
- DCC Control	1	ชุด	32,400.00	32,400.00	2,800.00	2,800.00	35,200.00	
- LCD Monitor Control Display	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,600.00	1,600.00	23,600.00	
- อุปกรณ์ควบคุมระบบคอมโทรล	1	ชุด	14,200.00	14,200.00	2,800.00	2,800.00	17,000.00	
- Electrical Accessories Materials	1	งาน	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00	26,920.00	
<b>5.2 ชุดควบคุมแรงดัน</b>								
- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Pre Filter	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
- แผงเข็ม Scale 0-3 in.WG. Pressure Gauge								
- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Medium	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
- แผงเข็ม Scale 0-3 in.WG. Pressure Gauge								

(.....)  (.....)  (.....) 

นางสาวอัมพร ธรรมรัตน์  
ประธานกรรมการ

นางสาวชราตี๋ม หอมจำปา  
กรรมการ

นายสุทัศน์ เสงี่ยม  
กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
			ต่อหน่วยบาท	รวมบาท	ต่อหน่วยบาท	รวมบาท		
- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง HEPA Filter (Ceiling Module) แบบเข็ม Scale 0-3 in.WG. Pressure Gauge	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แรงดันห้อง ชนิดเข็ม	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
แบบ Zero Center Scale 0-30 Pa (Magnhehelic Differential Pressure Gauge)								
- งานเดินสายลมพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
รวมเป็นเงิน				209,720.00		21,600.00	231,320.00	
หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
6.1 งานระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ								
- งานสายคอนโทรล	1	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
- งานเดินสายร้อยท่อไฟระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	8,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	
- งานเดินตู้ระบบปรับอากาศส่วนตู้ย่อย	1	งาน	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	

(.....)  (.....)

นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ

ประธานกรรมการ

(.....)  (.....)

นางสาวชราติม หอมจำปา

กรรมการ

(.....)  (.....)

นายสุทัศน์ เจริญคำ

กรรมการ

กำหนดราคากลางก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท	บาท	บาท	
6.2 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง									
- โคมไฟติดตั้งรวม ขนาด 2x14W TS	4	โคม	2,500.00	5,600.00	135.00	540.00	6,140.00		
- โคมไฟติดตั้งรวม ขนาด 3x28W TS	2	โคม	3,200.00	6,400.00	200.00	400.00	6,800.00		
- งานเดินสวิตช์และปลั๊กไฟ	4	ชุด	1,875.00	7,500.00	250.00	1,000.00	8,500.00		
- งานเดินสายไฟและร้อยท่อไฟ	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00		
- ไฟฉุกเฉิน LED 9Wx2 มีระบบตรวจเช็คอัตโนมัติ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	115.00	115.00	3,115.00		
6.3 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร									
- ระบบโทรศัพท์ Intercom	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
- งานเดินสวิตช์และปลั๊กไฟ	3	ชุด	250.00	750.00	250.00	750.00	1,500.00		
- งานเดินสายไฟและร้อยท่อไฟ	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00		
6.4 Accessories หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00		
<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>120,900.00</b>		<b>19,305.00</b>	<b>140,205.00</b>		

(.....) *Orn*  
 นางสาวอัมพร ณรงค์รัตน์  
 ประธานกรรมการ

(.....) *บุญ*  
 นางสาวเชราณี หอมจำปา  
 กรรมการ

(.....) *Prithm*  
 นายสุทัศน์ เริงคำ  
 กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ซ้ำงปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด (TPN)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารแม่สีกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 908/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
			ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท			
งานครุภัณฑ์									
- อ่างล้างมือ พร้อมก๊อกน้ำอัตโนมัติ (ระบบชั้นซอร์) SS # 304	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	2,000.00	2,000.00	19,000.00		
- งานเดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00		
- ตู้เขานลอย ขนาด W1,200xL3,500xH400 มม.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,500.00	2,500.00	20,500.00		
- โตะเก้าอี้ต่อรูปปฏิบัติการ ขนาด W600xL2,200xH800 มม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	4,000.00	4,000.00	29,000.00		
<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>73,500.00</b>		
หมวดงานทดสอบระบบห้อง ทดสอบตามมาตรฐาน US. Federal Standard No. 209 E									
- ตรวจสอบ P.A.O Test	1	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
- ตรวจสอบ Laminar Air Velocity									
- ตรวจสอบ Cleanliness Class									
- ตรวจสอบ Temp & Humidity									
<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>30,000.00</b>		
<b>รวม 1+2+3+4+5+6+7+8 เป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>1,288,227.90</b>		
							<b>216,317.00</b>	<b>1,504,544.90</b>	

(.....)  
 นางสาวอัมพร ณรงค์สันติ  
 ประธานกรรมการ

(.....)  
 นางสาวบุษราคัม ทอมจำปา  
 กรรมการ

(.....)  
 นายสุทัศน์ เริงคำ  
 กรรมการ