



เอกสารแบ่งงวดงาน งวดเงิน และกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

- สิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงคุณภาพอากาศโรงพักคอยคนไข้
สถานที่ก่อสร้าง - อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี
จำนวนงวด - 3 งวด (สามงวด) เงิน 100%
ระยะเวลาการก่อสร้าง - 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
- งวดที่ 1 : (งวดที่หนึ่ง) เงิน 25% (ร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) จำนวนเงิน.....บาท
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- จัดทำแบบ Shop Drawing & Material Approved
 - รื้อฝ้าเพดานส่วนที่จะติดตั้งท่อส่งลมเย็นของ OAU และท่อ EXHAUST ชั้น 1,2,3,4 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้ง SUPPORT & HANGER และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ
 - ติดตั้งท่อส่งลมเย็นของ OAU และท่อ FFU ชั้น 1,2,3,4 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งท่อ EXHAUST บริเวณห้องน้ำชั้น 1,2,3,4,5,6,7 แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิค โดยกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน (หกสิบวัน)
- งวดที่ 2 : (งวดที่สอง) เงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินสัญญาจ้าง) จำนวนเงิน.....บาท
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ติดตั้งตู้และเมนไฟฟ้าของ OAU และ ท่อ EXHAUST ชั้น 1,2,3,4 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งแท่นเครื่องของ OAU และท่อ FFU ชั้น 1,2,3,4 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้ง EXHAUST FAN บริเวณห้องน้ำชั้น 1,2,3,4,5,6,7 แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิค โดยกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 45 วัน (สี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ 3 : (งวดสุดท้าย) เงิน 45% (ร้อยละสี่สิบห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) จำนวนเงิน.....บาท
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ติดตั้งชุด CDU และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
 - เดินสายไฟฟ้าเมนและระบบคอนโทรล
 - ติดตั้งชุด OAU และ FFU ชั้น 1,2,3,4 แล้วเสร็จ
 - ทดสอบการทำงานต่อเนื่องที่ Full Load พร้อมปรับแต่งระบบทั้งหมดให้สมบูรณ์
 - ส่งแบบ As Built Drawing และคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาให้อาคาร
 - งานอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้แต่เพื่อให้งานระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จหรือตามลักษณะทางเทคนิค โดยกำหนดเวลาในการก่อสร้าง 45 วัน (สี่สิบห้าวัน)

ผู้กำหนดงวดงาน : นายเสรี ใจชื่อ 

ผู้ตรวจสอบงวดงาน : นายวิรัตน์ ศรีรัตนวารากร 
นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข