


- ๑๕.๙ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑-๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๕.๑๐ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๐
- ๑๕.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๐ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๓-๔
- ๑๕.๑๒ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๗ พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งชั้นที่ ๔ - ๖
- ๑๕.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๗
- ๑๕.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑-๒  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๑๖.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๓
- ๑๖.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST - TENSION ชั้นที่ ๑๓
- ๑๖.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๓
- ๑๖.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๑
- ๑๖.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๐
- ๑๖.๖ ปูกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๙
- ๑๖.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๘
- ๑๖.๘ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๕ - ๖
- ๑๖.๙ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๖.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๓-๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑-๒
- ๑๖.๑๑ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๑
- ๑๖.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๑ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๕-๖
- ๑๖.๑๓ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๘
- ๑๖.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๘ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อน้ำทิ้งชั้นที่ ๖-๘
- ๑๖.๑๕ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๓-๔  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๑๗.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๔
- ๑๗.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST - TENSION ชั้นที่ ๑๔
- ๑๗.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๔
- ๑๗.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๒
- ๑๗.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๑
- ๑๗.๖ ปูกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๐
- ๑๗.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๙
- ๑๗.๘ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๗.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑
- ๑๗.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๕-๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๓-๔



- ๑๗.๑๑ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๒
- ๑๗.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๒ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๗-๘
- ๑๗.๑๓ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๙ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๗ - ๙
- ๑๗.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๙
- ๑๗.๑๕ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๕-๖  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๑๘.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดระดับพื้นชั้นที่ ๑๕
- ๑๘.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST – TENSION ชั้นที่ ๑๕
- ๑๘.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๕
- ๑๘.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๓
- ๑๘.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๒
- ๑๘.๖ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๑
- ๑๘.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๐
- ๑๘.๘ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๗ - ๘
- ๑๘.๙ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งวงกบไม้ห้อง CONTROL
- ๑๘.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๗-๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๕
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้นที่ ๒
- ๑๘.๑๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๓
- ๑๘.๑๔ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๓ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๙-๑๐
- ๑๘.๑๕ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๐ พร้อมหุ้มฉนวนท่อชั้นที่ ๗-๙
- ๑๘.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๐
- ๑๘.๑๗ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๗-๘  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๙.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๖
- ๑๙.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST – TENSION ชั้นที่ ๑๖
- ๑๙.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๖
- ๑๙.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๔
- ๑๙.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๓
- ๑๙.๖ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๒
- ๑๙.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๑
- ๑๙.๘ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๑ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)




- ๑๙.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๙-๑๐ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๖
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๓
- ๑๙.๑๒ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๔
- ๑๙.๑๓ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๔ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๑
- ๑๙.๑๔ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๑
- ๑๙.๑๕ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๑ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๙ - ๑๑
- ๑๙.๑๖ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๙  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๐.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๗
- ๒๐.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST - TENSION ชั้นที่ ๑๗
- ๒๐.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๗
- ๒๐.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๕
- ๒๐.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๔
- ๒๐.๖ บุกกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๓
- ๒๐.๗ ติดตั้งโครงเหล็ก พร้อมผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตชั้นที่ ๗
- ๒๐.๘ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๒
- ๒๐.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๙ - ๑๐
- ๒๐.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๐.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๑ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๗
- ๒๐.๑๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔
- ๒๐.๑๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๕
- ๒๐.๑๔ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๕ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๒
- ๒๐.๑๕ เดินท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๒ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๑๐-๑๒
- ๒๐.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๓
- ๒๐.๑๗ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๐  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๑.๑ เทคอนกรีตเสา,ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๘
- ๒๑.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST - TENSION ชั้นที่ ๑๘
- ๒๑.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๘
- ๒๑.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๖
- ๒๑.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๕
- ๒๑.๖ บุกกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๔
- ๒๑.๗ ติดตั้งโครงเหล็ก พร้อมผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตชั้นที่ ๘
- ๒๑.๘ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๓

- ๒๑.๙ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๓ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๒๑.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๑.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๘
- ๒๑.๑๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๕
- ๒๑.๑๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๖
- ๒๑.๑๔ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๖ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๓
- ๒๑.๑๕ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๓ พร้อมหุ้มฉนวนท่อชั้นที่ ๑๐-๑๒
- ๒๑.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๔
- ๒๑.๑๗ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๑  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๒.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
- ๒๒.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST - TENSION ชั้นหลังคา
- ๒๒.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นหลังคา
- ๒๒.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๗
- ๒๒.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๖
- ๒๒.๖ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๕
- ๒๒.๗ ติดตั้งโครงเหล็ก พร้อมผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตชั้นที่ ๙
- ๒๒.๘ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๔
- ๒๒.๙ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๔ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๒๒.๑๐ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๑๑-๑๒
- ๒๒.๑๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๐-๑๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๒.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๙
- ๒๒.๑๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๖
- ๒๒.๑๔ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๗
- ๒๒.๑๕ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๗ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๔
- ๒๒.๑๖ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๔
- ๒๒.๑๗ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๕ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๑๓ - ๑๕
- ๒๒.๑๘ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๒  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๓.๑ เทคอนกรีตเสารับแทนรับลิฟต์, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันได
- ๒๓.๒ เทคอนกรีตพื้นชั้นห้องเครื่องลิฟต์และบันไดทางขึ้นชั้นลิฟต์



- ๒๓.๓ เพคคอนกรีตเสารับพื้นชั้นจอตเฮลิคอปเตอร์
- ๒๓.๔ เพคคอนกรีตเสารับหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ และคลุมช่องบันได
- ๒๓.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๘
- ๒๓.๖ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๗
- ๒๓.๗ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๖
- ๒๓.๘ ติดตั้งโครงเหล็ก พร้อมผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตชั้นที่ ๑๐
- ๒๓.๙ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๕
- ๒๓.๑๐ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๕ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๒๓.๑๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๒-๑๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๓.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๔ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑๐
- ๒๓.๑๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๗
- ๒๓.๑๔ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นที่ ๑๘
- ๒๓.๑๕ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๘ และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๕
- ๒๓.๑๖ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๕ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๑๓ - ๑๕
- ๒๓.๑๗ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๖
- ๒๓.๑๘ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๓
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๔.๑ เพคคอนกรีตพื้นลานจอตเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทางลาด
- ๒๔.๒ เพคคอนกรีตหลังคาห้องเครื่องลิฟต์และคลุมช่องบันได
- ๒๔.๓ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคา
- ๒๔.๔ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑๘
- ๒๔.๕ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๗
- ๒๔.๖ บุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๖
- ๒๔.๗ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๖ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๒๔.๘ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๑๓-๑๔
- ๒๔.๙ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๔-๑๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๔.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๕ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑๑-๑๒
- ๒๔.๑๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๘
- ๒๔.๑๑ เดินท่อระบบประปาและดับเพลิงชั้นหลังคา (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๔.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นหลังคา และเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๖
- ๒๔.๑๓ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๖ พร้อมหุ้มฉนวนท่อชั้นที่ ๑๓ - ๑๕
- ๒๔.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๗-๑๘ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๑๖-๑๘
- ๒๔.๑๕ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๔
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๑/๒๖



งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๕.๑ เทคอนกรีตหรือติดตั้งผนัง คสล. สำเร็จรูปชั้นหลังคา
  - ๒๕.๒ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์
  - ๒๕.๓ ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอกชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  - ๒๕.๔ บุกระเบื้องผนังภายในชั้นที่ ๑๘ บุหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๑-๓
  - ๒๕.๕ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๗
  - ๒๕.๖ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๗ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
  - ๒๕.๗ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๖-๑๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
  - ๒๕.๘ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๖ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑๓-๑๔
  - ๒๕.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๙
  - ๒๕.๑๐ เดินท่อระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำฝนและดับเพลิงชั้นที่ ๑๖-ชั้นหลังคา
  - ๒๕.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ ๑๗-ชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  - ๒๕.๑๒ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๗
  - ๒๕.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่เหลือ พร้อมทำการทดสอบแรงดัน
  - ๒๕.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๕
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๖.๑ เทปูนทรายขัดมันพื้นหลังคา, หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์, คลุมช่อกบันไดและลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  - ๒๖.๒ ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๑๕-๑๘
  - ๒๖.๓ บุหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๔-๖
  - ๒๖.๔ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๘
  - ๒๖.๕ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑๘ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
  - ๒๖.๖ ทำบัวเชิงผนังหินขัดและติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๑๕-๑๖
  - ๒๖.๗ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๘ และชั้นหลังคา (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
  - ๒๖.๘ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๗ และติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑๕-๑๖
  - ๒๖.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑๐
  - ๒๖.๑๐ เดินท่อระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำฝนและดับเพลิงแนวตั้งชั้นที่ ๑๑-๑๕
  - ๒๖.๑๑ ติดตั้ง BUSWAY และ BUS DUCT แนวตั้ง พร้อมติดตั้ง LOAD CENTER แต่ละชั้น
  - ๒๖.๑๒ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
  - ๒๖.๑๓ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๘ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อชั้นที่ ๑๖-๑๘
  - ๒๖.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายในชั้นที่ ๑๖
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๗.๑ เทปูนทรายตีเส้นทางลาดขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์



- ๒๗.๒ ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๑๑-๑๔
  - ๒๗.๓ บุกินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๗-๙
  - ๒๗.๔ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ พร้อมทำบัวเชิงผนังหินขัด ชั้นที่ ๑๑ และชั้นที่ ๑๓
  - ๒๗.๕ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
  - ๒๗.๖ ทำติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑๑
  - ๒๗.๗ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑๘-ชั้นหลังคาพร้อมติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมกระจกชั้นที่ ๑๗-๑๘
  - ๒๗.๘ เดินท่อระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำฝนและระบบดับเพลิงแนวตั้งชั้นที่ ๖-๑๐
  - ๒๗.๙ ติดตั้งโคมไฟ, สวิตซ์, ปลั๊กชั้นที่ ๑-๓
  - ๒๗.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑-๓
  - ๒๗.๑๑ เดินท่อทองแดง, ท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศชั้นหลังคาและหุ้มฉนวนท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๖-๑๘
  - ๒๗.๑๒ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑-๖
  - ๒๗.๑๓ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเข้าท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้นที่ ๓-๖
  - ๒๗.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นหลังคา-ชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๘.๑ ทำระบบกันซึม กันความร้อนชั้นหลังคา, หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์, คลุมช่องบันไดและลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  - ๒๘.๒ ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๖-๑๐
  - ๒๘.๓ บุกินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๑๐-๑๒
  - ๒๘.๔ ทำพื้นหินขัดบันไดชั้นที่ ๑-๖
  - ๒๘.๕ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ พร้อมทำบัวหินขัดชั้นที่ ๑๔-๑๕
  - ๒๘.๖ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๑๓-๑๘
  - ๒๘.๗ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๑ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๒๘.๘ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๑ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๒๘.๙ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมกระจกชั้นหลังคา
  - ๒๘.๑๐ ติดตั้งสุขภัณฑ์และผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้นที่ ๑๒
  - ๒๘.๑๑ เดินท่อประปา, สุขาภิบาล, น้ำฝน และระบบดับเพลิงแนวตั้งชั้นที่ ๑-๕
  - ๒๘.๑๒ ติดตั้งโคมไฟ, สวิตซ์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๔-๖
  - ๒๘.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๔-๖
  - ๒๘.๑๔ ทดสอบแรงดันท่อ พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศชั้นหลังคา
  - ๒๘.๑๕ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศชั้นที่ ๗-๑๒
  - ๒๘.๑๖ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเข้าท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้นที่ ๗-๑๐
  - ๒๘.๑๗ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๑๖ -๑๘แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๒๙.๑ ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๑-๕
  - ๒๙.๒ บุหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๑๓-๑๕
  - ๒๙.๓ ทำพื้นหินขัดบันไดชั้นที่ ๗-๑๒ และติดตั้งราวบันไดชั้นที่ ๑-๖
  - ๒๙.๔ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๒-๑๒
  - ๒๙.๕ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ พร้อมทำบัวหินขัดชั้นที่ ๑๑-๑๘
  - ๒๙.๕ ติดตั้งบัวกระเบื้องชั้นที่ ๑๗-ชั้นหลังคา
  - ๒๙.๖ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๒๙.๗ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๑ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๒๙.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑๓
  - ๒๙.๙ ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นหลังคา
  - ๒๙.๑๐ ติดตั้งโคมไฟ,สวิทช์,ปลั๊ก ชั้นที่ ๗-๙
  - ๒๙.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์รวม,ระบบ LAN,ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๗-๙
  - ๒๙.๑๒ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น,ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU.,AHU.,ระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๓-๑๘
  - ๒๙.๑๓ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ๊าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้นที่ ๑๑,๑๓-๑๔
  - ๒๙.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๓ -๑๕
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๐.๑ บุหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๑๖-๑๘
  - ๓๐.๒ ทำผิวพื้นหินขัดบันไดชั้นที่ ๑๓-ชั้นหลังคา และติดตั้งราวบันไดชั้นที่ ๗-๑๒
  - ๓๐.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๒ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๓๐.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๒ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๓๐.๕ ตกแต่งผิวพื้นห้องเครื่องงานระบบชั้นที่ ๑
  - ๓๐.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑๔
  - ๓๐.๗ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๑-๙
  - ๓๐.๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ควบคุมชั้นที่ ๑
  - ๓๐.๙ ติดตั้งโคมไฟ,สวิทช์,ปลั๊ก ชั้นที่ ๑๐-๑๒
  - ๓๐.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์รวม,ระบบ LAN,ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑๐-๑๒
  - ๓๐.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๑-๓
  - ๓๐.๑๒ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ๊าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้นที่ ๑๕-๑๖
  - ๓๐.๑๓ ติดตั้งวงกบ,บานกระจกเหนือเคาน์เตอร์งานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๑-๕
  - ๓๐.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๑๐-๑๒
  - ๓๐.๑๕ ก่อสร้างฐานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๙. 



- งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๑.๑ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกรูปด้านที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๓๑.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๒ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๓๑.๓ ติดตั้งราวบันไดชั้นที่ ๑๓ - ชั้นหลังคา
  - ๓๑.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑๕
  - ๓๑.๕ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๑๐-๑๘
  - ๓๑.๖ ติดตั้งโคมไฟ,สวิทช์,ปลั๊ก ชั้นที่ ๑๓-๑๕
  - ๓๑.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์รวม,ระบบ LAN,ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑๓-๑๕
  - ๓๑.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๔-๖
  - ๓๑.๙ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า MDB,EMDB
  - ๓๑.๑๐ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอาท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้นที่ ๑๗-๑๘
  - ๓๑.๑๑ ติดตั้งระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์แบบ TRIPLEX
  - ๓๑.๑๒ เทปูนทรายขัดมันพื้น และฉาบปูนขัดมันวางระบายน้ำรอบอาคาร
  - ๓๑.๑๓ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
  - ๓๑.๑๔ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๗-๙
  - ๓๑.๑๕ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย,บ่อดักกลิ่นและเดินท่อน้ำเสียแล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
- งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๒.๑ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกรูปด้านที่ ๓ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๓๒.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๓ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
  - ๓๒.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้นที่ ๑๖
  - ๓๒.๔ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๑-๖
  - ๓๒.๕ ติดตั้งโคมไฟ,สวิทช์,ปลั๊ก ชั้นที่ ๑๖-ชั้นหลังคา
  - ๓๒.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์รวม,ระบบ LAN,ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑๖-ชั้นหลังคา
  - ๓๒.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๗-๙
  - ๓๒.๘ ติดตั้งระบบผลิตอากาศอัดแรงสูงแบบ DUPLEX
  - ๓๒.๙ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๔-๖
  - ๓๒.๑๐ ติดตั้งม่าน พร้อมกล่องบังม่านชั้นที่ ๓-๔
  - ๓๒.๑๑ ก่อสร้างวางระบายน้ำรอบอาคาร (ยกเว้นฝาปิดราง)แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
- งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๓.๑ เทคอนกรีตพื้นทางเดินเท้ารอบอาคาร
  - ๓๓.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกรูปด้านที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๓๓.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๓ ชั้นที่ ๒-๑๐
  - ๓๓.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้นที่ ๑๗

- ๓๓.๕ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๗-๑๒
- ๓๓.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้นที่ ๓-๖
- ๓๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๑๐-๑๒
- ๓๓.๘ ติดตั้งเครื่อง CHILLER, COOLING TOWER ระบบปรับอากาศ
- ๓๓.๙ ติดตั้งระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์แบบ TRIPLEX
- ๓๓.๑๐ ติดตั้งรางลิฟต์เตียง
- ๓๓.๑๑ ทาสีรองพื้นและสีภายนอกชั้นที่ ๑-๓
- ๓๓.๑๒ ติดตั้งม่าน พร้อมกล่องบังม่านชั้นที่ ๕-๖
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
- งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๔.๑ เทปูนทรายปรับระดับพื้นทางลาดและพื้นทางเดินชั้นที่ ๑
- ๓๔.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๔ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
- ๓๔.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๔ ชั้นที่ ๑๑-ชั้นหลังคา
- ๓๔.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้นที่ ๑๘
- ๓๔.๕ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๑๓-๑๘
- ๓๔.๖ ติดตั้งถัง HOT WATER STORAGE TANK พร้อม HEAT PUMP ชั้นหลังคา
- ๓๔.๗ ติดตั้ง BOOSTER PUMP ชั้นหลังคา
- ๓๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้นที่ ๗-๑๑
- ๓๔.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๑๓-๑๕
- ๓๔.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตแก๊สต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ
- ๓๔.๑๐ ติดตั้งลิฟต์เตียง
- ๓๔.๑๑ ติดตั้งฝารางระบายน้ำรอบอาคาร
- ๓๔.๑๒ ทาสีสัญลักษณ์จอดเฮลิคอปเตอร์
- ๓๔.๑๓ ติดตั้งราวและม่านเตียงชั้นที่ ๗-๑๐
- แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
- งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๕.๑ ทำผิวพื้นทรายล้างทางเดิน, ทางลาด และบันไดชั้นชั้นที่ ๑
- ๓๕.๒ เทปูนทรายแต่งผิวพื้นทางเดินรอบอาคาร
- ๓๕.๓ ทำผิวผนัง ทรายล้างแผงคสล. ทางลาดและขอบพื้นชั้นที่ ๑ โดยรอบ
- ๓๕.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๑๐
- ๓๕.๕ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๔ ชั้นที่ ๒-๑๐
- ๓๕.๖ ต่อเชื่อมเมนประปา พร้อมทำการทดสอบ
- ๓๕.๗ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ
- ๓๕.๘ ต่อเชื่อมเมนไฟฟ้า พร้อมทำการทดสอบ
- ๓๕.๙ ติดตั้งตู้ GHAPHIC ระบบประปา, ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้
- ๓๕.๑๐ ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม, เสาอากาศรับช่องสัญญาณมาตรฐานและรับสัญญาณวิทยุ FM ระบบโทรศัพท์รวม
- ๓๕.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์และต่อเชื่อมระบบ LAN

- ๓๕.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้นที่ ๑๓-๑๕ และติดตั้ง MASTER ระบบเรียกพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ
- ๓๕.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชั้นที่ ๑๖-๑๘
- ๓๕.๑๔ ทำการทดสอบลิฟต์เพียง ครั้งที่ ๑
- ๓๕.๑๕ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร (ถ้ามี)
- ๓๕.๑๖ ติดตั้งราวและม่านเพียงชั้นที่ ๑๓-๑๕  
แล้วเสร็จ หรือตามลักษณะทางเทคนิคให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
- งวดที่ ๓๖ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ๓๖.๑ ติดตั้งกระจกตะกั่วห้อง CONTROL,C.T.SCAN ชั้นที่ ๒ และห้อง CONTROL ชั้นที่ ๑๓
- ๓๖.๒ ทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
- ๓๖.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบเรียกพยาบาล และระบบป้องกันเพลิงไหม้ส่วนที่เหลือ พร้อมทำการทดสอบ
- ๓๖.๔ ติดตั้ง,จัดวาง ส่งมอบอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดส่วนที่เหลือ พร้อมทำการทดสอบ
- ๓๖.๕ ทดสอบระบบปรับอากาศ
- ๓๖.๖ ทดสอบระบบแก๊สทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ
- ๓๖.๗ ส่งแบบ AS-BUILT ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง,ระบบไฟฟ้าสื่อสารและแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้,ระบบปรับอากาศและระบบแก๊สทางการแพทย์ พร้อมคู่มือของเครื่อง-อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ
- ๓๖.๘ ทดสอบระบบลิฟต์
- ๓๖.๙ ปรับแต่งบริเวณโดยรอบ
- ๓๖.๑๐ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างอาคารและได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จหรือตามลักษณะทางเทคนิคเรียบริ้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบริ้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา



ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ๗๕๒,๑๐๕,๕๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๔๒๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๐๐,๓๘๘,๔๐๐ บาท (สามร้อยล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๐๐,๘๙๖,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๐/๐๐



๑๒.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาหรือถอนและรับซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิม (บริเวณสถานที่ก่อสร้าง) ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๗๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมาชำระให้โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑

#### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง<sup>๒</sup>

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัด ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

#### ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

