

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น (ส่วนที่เหลือ) แบบเลขที่ ๑๐๕๖๒ + ๑๐๕๖๒/๑ ตามแบบและเอกสารที่แนบมา เอกสาร ข.๓๐/ก.พ./๕๔ + ก.๕๓/มี.ย./๕๘ + ข.๑๖๘/มี.ย./๕๘ + ข.๖๙ /มี.ค./๖๒
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
 - ๑.๒ หล่อพื้นชั้นลาดฟ้า พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น
 - ๑.๓ หล่อเสาห้องลิฟต์, ผนัง, หลังคาคลุม
 - ๑.๔ ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ ๗-๑๐ และส่วนที่เหลือ
 - ๑.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๘-๑๐ และส่วนที่เหลือ
 - ๑.๖ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าในคอนกรีตชั้นลาดฟ้า
 - ๑.๗ ติดตั้งค้ำกันจอดรถ ส่วนที่เหลือ
 - ๑.๘ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔-๘
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒.๑ ติดตั้งลูกกรงเหล็ก ส่วนที่เหลือ
 - ๒.๒ ร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ
 - ๒.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง ส่วนที่เหลือ
 - ๒.๔ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมด
 - ๒.๕ ฉาบปูนภายใน-นอก, ตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดาน ทั้งหมด
 - ๒.๖ ตกแต่งงานกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำทั้งหมด
 - ๒.๗ ติดตั้งวัสดุภูมิเนียมกันชนเสา
 - ๒.๘ ทำรางระบายน้ำรอบอาคารและฝารางทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
๓.๑ ติดตั้งดวงโคม-ปลั๊ก-สวิตซ์
๓.๒ ติดตั้งลิฟต์
๓.๓ ติดตั้งตู้ดับเพลิง
๓.๔ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
๓.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
๓.๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

- ๔.๑ ทดสอบระบบลิฟต์
- ๔.๒ ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ๔.๓ ทดสอบระบบประปา
- ๔.๔ ตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมาย
- ๔.๕ ทาสี
- ๔.๖ จัดเอกสารและคู่มือการดูแลรักษา
- ๔.๗ จัดส่ง AS-BULIT DRAWING งานระบบทุกระบบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ผู้กำหนดวงงาน - งวดเงิน : นายถิรธรัตน์ ศิริ 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

: นายอำพร ทิมเจริญ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข